

眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、
2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块

土壤污染状况初步调查报告

委托单位：四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局

编制单位：四川和鉴检测技术有限公司

二〇二三年十二月



营业执照

统一社会信用代码
91512002MA62K5FJ3L



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 四川和鉴检测技术有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本 陆佰万元整
成立日期 2016年10月27日

法定代表人 樊怀刚

住所 四川省资阳市雁江区龙马大道198号
10#楼2层1轴至7轴、10#楼3层1轴至7轴

经营范围 环境检测技术服务；环保技术开发、推广、咨询服务；职业健康咨询服务；职业卫生监测与评价技术服务；食品安全检测技术服务；计量仪器与设备的技术咨询；实验室信息化解决方案研究；环境影响评价服务；节能技术推广服务；水土保持技术咨询；标准化服务；安全咨询服务；公共安全检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023年9月25日

项 目 名 称：眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块土壤污染状况初步调查报告

编 制 单 位：四川和鉴检测技术有限公司

法 人：樊怀刚

报 告 编 写：卢洪羽

报 告 审 核：杨荣

四川和鉴检测技术有限公司

电话：028-26026666

邮编：641300

地址：四川省资阳市雁江区龙马大道198号10#楼2层1轴至7轴、10#楼3层1轴至7轴

《眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、
2023（TR）-55号）地块土壤污染状况初步调查报告》

专家意见修改对照表

根据2023年12月26日《眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块土壤污染状况初步调查报告专家函审意见》，我单位对该报告进行了修改完善，现说明如下：

序号	专家意见	修改内容
1	完善现场踏勘，补充地块填土来源，强化地块历史分析；	已补充地块填土来源，并细化地块历史分析（章节3.5.2）
2	细化周边地块污染源（清水加油站、成都雅致潮克家居有限公司）产排污情况调查及对本地块的影响，完善调查结论及不确定性分析，细化地块后期管理建议；	已细化周边地块污染源产排污情况调查及对本地块的影响（章节6.1），已完善调查结论及不确定性分析（章节7.5、章节8.1），已细化地块后期管理建议（章节8.2）
3	按照评审指南要求，校核文本，完善附图附件。	已校核文本，完善附图附件

修改单位：四川和鉴检测技术有限公司

2023年12月28日

目 录

第一章 前言	1
第二章 概述	2
2.1 调查目的与原则	2
2.2.1 调查目的	2
2.2.2 调查原则	2
2.2 调查范围	2
2.3 调查依据	5
2.3.1 国家相关法律、法规、政策文件	5
2.3.2 导则、规范及资料	5
2.4 土壤污染状况调查方法与工作程序	6
第三章 地块概况	9
3.1 地块地理位置	9
3.2 区域自然地理环境	10
3.2.1 地形地貌	10
3.2.2 气候气象	11
3.2.3 生态环境	11
3.3 区域地质和水文地质条件	12
3.3.1 地层岩性	12
3.3.1 地质构造	13
3.3.2 水文地质	13
3.4 地块外环境和敏感目标	13
3.5 地块使用现状和历史	16
3.5.1 地块使用现状	16
3.5.2 地块使用历史	18
3.6 相邻地块使用现状和历史	26
3.6.1 相邻地块现状	26
3.6.2 相邻地块使用历史	26
3.7 地块利用规划	27

第四章 资料分析	29
4.1 资料收集	29
4.2 资料分析	30
4.2.1 政府和权威机构资料收集分析	30
4.2.2 地块资料收集分析	30
4.2.3 历史污染事故收集分析	31
4.2.4 其他相关资料收集分析	31
第五章 现场踏勘和人员访谈	32
5.1 现场踏勘	32
5.2 人员访谈	33
5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	36
5.3.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	36
5.3.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价	36
5.3.3 固体废物和危险废物的处理评价	36
5.3.4 管线、沟渠泄漏评价	37
5.3.5 区域地下水使用功能评价	37
第六章 第一阶段土壤污染识别	38
6.1 地块周边污染源分布及污染识别	38
6.2 与污染物迁移相关的环境因素分析	39
6.3 地块现场踏勘、人员访谈结论	39
6.4 地块污染物识别	40
第七章 结果和分析	41
7.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析	41
7.2 地块调查结果	42
7.3 开展第一阶段土壤污染状况调查符合性分析	42
7.4 地块现场快速检测结果与分析	43
7.5 不确定分析	46
第八章 结论和建议	47
8.1 结论	47

8.2 建议 47

附件：

附件一：项目合同

附件二：规划文件

附件三：人员访谈记录表

附件四：土壤快检记录表

附件五：引用地勘报告

附件六：情况说明

另附：专家意见

第一章 前言

眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区1、2组，包括2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号3个地块，总占地面积共计20764.28m²，根据《眉山天府新区出让地块规划设计条件》（附件二），各地块用地性质见下表：

地块编号	规划文件	面积（m ² ）	规划用途	标准	
				城市用地分类与规划建设用地标准 GB50137-2011	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行) GB36600-2018
2023（TR）-40号	天府眉规设（2023）351号	5998.8	B（商业服务业设施用地）	B 商业服务业设施用地	第二类用地
2023（TR）-47号	天府眉规设（2023）352号	8203.97	B（商业服务业设施用地）	B 商业服务业设施用地	第二类用地
2023（TR）-55号	天府眉规设（2023）353号	6561.51	B（商业服务业设施用地）	B 商业服务业设施用地	第二类用地

受四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局委托，四川和鉴检测技术有限公司于2023年10月对该地块开展了土壤污染状况调查工作。

在接收到委托后，四川和鉴检测技术有限公司组织人员对现场进行现场踏勘，在对相关资料进行收集与分析，人员访谈与现场踏勘的基础上认为该地块不是疑似污染地块，依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

四川和鉴检测技术有限公司对地块内相关资料进行分析总结，并在此基础上编制形成本报告，为地块的开发利用提供技术依据。

第二章 概述

2.1 调查目的与原则

2.2.1 调查目的

通过对地块进行土壤污染状况调查，识别潜在重点污染区域，通过对地块历史生产情况的分析，明确地块中潜在污染物种类；根据地块现状及未来土地利用的要求，通过调查、取样检测等方法分析调查地块内污染物的潜在环境风险，并明确地块是否需要开展第二阶段土壤污染状况调查工作。为该地块未来利用方向的决策提供依据，避免地块遗留污染物造成环境污染和经济损失，保障人体健康和环境质量安全。

2.2.2 调查原则

（1）针对性原则：针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则：采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则：综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使调查过程切实可行。

2.2 调查范围

本次土壤污染状况初步调查地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区1、2组，包括2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号3个地块，占地面积共计20764.28m²，调查地块规划范围见图2.2-1，拐点坐标见表2.2-1。

表 2.2-1 调查评估地块拐点坐标

地块名称	拐点坐标（2000 国家大地坐标）		
	序号	X 坐标（米）	Y 坐标（米）
2023（TR）-40号	1	3343635.7825	35407993.7877
	2	3343636.1501	35407888.0115
	3	3343586.1349	35407903.0114
	4	3343585.6936	35408026.8484
	5	3343585.6936	35408026.8484
2023（TR）-47号	1	3343504.4891	35408210.7321
	2	3343549.0381	35408210.7321
	3	3343559.0737	35408200.7321
	4	3343559.4424	35408097.2864
	5	3343551.1321	35408092.7951

	6	3343459.5587	35408153.2371	
	7	3343460.5474	35408160.9824	
	8	3343462.4233	35408170.3620	
	9	3343464.5672	35408177.5977	
	10	3343468.5870	35408186.1733	
	11	3343471.8028	35408189.9252	
	12	3343476.0906	35408192.8731	
	13	3343480.3784	35408196.3570	
	14	3343495.6537	35408206.5408	
	2023（TR）-55号	1	3343427.3170	35408186.4983
		2	3343413.3308	35408183.7493
		3	3343319.9342	35408245.3948
		4	3343317.3208	35408259.0972
		5	3343344.7046	35408288.9547
6		3343459.0930	35408213.4540	



2023（TR）-40号



2023（TR）-47号



2023（TR）-55号



地块调查范围

图 2.2-1 调查地块范围

2.3 调查依据

本项目地块土壤污染状况调查主要依据以下法律法规、技术导则、标准规范和政策文件，以及收集得到的地块相关资料。

2.3.1 国家相关法律、法规、政策文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日发布，2019年1月1日实施）；
- (3) 《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部令[2016]第42号），2016年12月31日；
- (4) 《四川省土壤污染防治条例》（2023年3月30日四川省第十四届人民代表大会常务委员会第二次会议通过）；
- (5) 《四川省污染地块土壤环境管理办法》（川环发〔2018〕90号）。

2.3.2 导则、规范及资料

- (1) 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；
- (2) 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

（3）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告 2017 年第 72 号）；

（4）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019）；

（5）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（6）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）；

（7）关于印发《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审指南(修订版)》的通知（川环办函[2022] 443 号）；

（8）关于印发《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》的通知（环办土壤[2019]63 号）；

（9）关于印发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知（自然资发〔2023〕234 号）；

（10）《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）。

2.4 土壤污染状况调查方法与工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），建设用地土壤污染状况调查主要包括三个逐级深入的阶段，是否需要进入下一个阶段的工作，主要取决于地块的污染状况。土壤污染状况调查的三个阶段依次为：

第一阶段：资料收集分析、现场踏勘与人员访谈；

第二阶段：地块土壤污染状况确认——采样与分析（包含初步采样分析与详细采样分析）；

第三阶段：地块特征参数调查与补充取样。

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

资料收集与分析：资料收集主要包括以下资料：地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息；当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。在资料分析阶段，调查人员应根据专业知识和经验识别资料中的错误和不合理的信息，如资料缺失影响判断地块污染状况时，应在报告中说明。

现场踏勘：现场踏勘范围以地块内为主，并应包括地块的周围区域，周围区域的范围应由现场调查人员根据污染可能迁移的距离来判断。现场踏勘的主要内容包括：

地块的现状与历史情况，相邻地块的现状与历史情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。

人员访谈：访谈内容包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。受访者为地块现状或历史的知情人，应包括：地块管理机构和地方政府的官员，环境保护行政主管部门的官员，地块过去和现在各阶段的使用者，以及地块所在地或熟悉地块的第三方，如相邻地块的工作人员和附近的居民。并对访谈内容进行整理，并对照已有资料，对其中可疑处和不完善处进行核实和补充，作为调查报告的附件。

通过进一步的访谈和查阅资料，对前期资料的收集及现场踏勘所涉及的疑问和不完善处进行核实与补充，对相关资料进行整理，保证第一阶段工作任务所得结果的详实可靠。

综上，结合本项目性质，得出本项目具体技术路线见下图 2.4-1。




图 2.4-1 地块环境调查的工作内容与程序

第三章 地块概况


3.1 地块地理位置

仁寿县位于四川盆地中南部，龙泉山自东北向西南斜贯县境西北部，坐落在成都以南、眉山与资阳两市之间，县域总面积 2606.36 平方公里。其东与简阳、资旧、资中交界，南与威远、荣县、井研接壤，西与青神、眉山、彭山相连，北与双流县毗邻。其北距成都 74 公里、南至乐山 80 公里、东至资阳 70 公里、西往眉山 38 公里。有 213 国道及 106 省道呈“十”字型穿越全境。

本次土壤污染状况调查评估地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区 1、2 组，占地面积共计 20764.28m²，评估地块中心经纬度为：E104.046170，N 30.207670。评价区域地理位置见图 3.1-1。

仁寿县地图

四川省标准地图·基础要素版



审图号：图川审（2016）027号

2016年5月 四川省测绘地理信息局制

图 3.1-1 评价区域地理位置图

3.2 区域自然地理环境

3.2.1 地形地貌

仁寿县境内地质构造单元处于川西台陷龙泉褶皱带与川中台拱、威远穹隆的接合

部位。龙泉山自东北向西南斜贯县境西北部，背斜以西基底属川西台陷熊坡——盐井沟雁行带，东南广大地域属川中台拱、南端为威远穹隆构造。

仁寿县地处岷江、沱江分水岭地带，地势西北高，东南低，海拔350m~988m，相对高差638m。县域内地貌按成因和形态特征可分为：侵蚀堆积地貌和构造剥蚀地貌。侵蚀堆积地貌主要分布于龙水河、通江河、清水河、越溪河等河流两侧，表现为河漫滩及一至五级阶地，即丘间平坝区；构造剥蚀地貌表现为低山、丘陵。全区地貌类型以丘陵为主，约占幅员面积的70%；其次为低山、平坝。

区内浅丘地貌分布于文官、龙马、陵阳、满井、钟祥、彰加等区的多数乡以及富加区的部分乡。海拔高程400m~500m，相对高差30m~50m，谷宽50~150m，局部达200m，沟谷呈“U”形，地形比较简单，丘间有小块平地，以浅丘宽谷为主。岩层多为厚层泥岩夹薄层粉砂岩，岩层倾角小于4°。

3.2.2 气候气象

仁寿县气候属亚热带季风湿润气候区，气候四季分明，特征为：春季回暖早、多低温寒潮，夏季雨量集中，旱洪交替，秋季降温快多阴雨，冬季冷而不寒，气候温和，雨量不多。县域内干湿分明，常年易旱，无霜期长，降雨时空分配不均，雨量年际变化大，湿度大，云雾多，日照少的特点。

根据仁寿县气象站实测资料统计，仁寿县年均气温17.5℃，极端最高年气温39.9℃，极端最低年气温-2.9℃；年均降雨905mm，主要集中在6、7、8三月，约占全年的59%，最大为1410.2mm（1961年），最小538.9mm（2003年），特大暴雨发生在2010年7月25日，日降雨量达271mm；年均蒸发量为1285.8mm，最高达1451.4mm，最低为1118.1mm；年均相对湿度76%，极端最低为13%；历年多北风（N），次为东北风（NNE），一般风速0.7~2.1m/s，最大风速为11.0m/s（NNE），极大风速可达18.2m/s（SSE）；年均日照1196.6h，无霜期312天。

3.2.3 生态环境

仁寿县的植被主要是以柏木为代表的针叶林，其次是以栎柏、桉柏为代表的针阔混交林，再其次是以栎木、桉木为代表的阔叶林。另外，在村舍四周，还有以慈竹为代表的竹林。

仁寿县生物资源较为丰富，森林覆盖率19.96%。野生动物100余种，野生植物130余种，中草药种类达558余种。由于受地形、气候、水文和土壤等自然条件影响，加之经济开发等人为活动影响较深远，本区植被大部分已被种植土更新，成片林木较少。

评价范围内及周边无珍稀野生动、植物资源分布，无古树木、珍稀树木分布，无风景名胜区，自然保护区及文物古迹。

3.3 区域地质和水文地质条件

3.3.1 地层岩性

仁寿县县域内出露地层除少量的第四系外，主要为白垩纪、侏罗纪河流、泻湖相的碎屑岩沉积。沉积物最明显的标志是红色并含较多的氯化物、膏盐及石膏夹层等，为典型的红层。区域内第四系及侏罗系地层特性如下：

1、第四系（Q）

（1）第四系全新统（Q_h）

主要分布于县域内鱼耶江、龙水河、通江河、清水河、越溪河等主要河流的河谷两侧，其次分布于丘间平坝及丘坡坡脚。一级阶地河流冲洪积层，二元结构，上部为黄色、褐黄色砂质粘土，下部为砂砾石层，砾石磨圆度、分选性较好，成份主要为砂岩、石英岩等，厚度 0.3m~10m。

（2）第四系更新统（Q_p）

为高阶地冰水堆积层，主要出露于清水镇、龙正镇、黑龙滩等。上部灰黄、棕黄色粘土、砂质粘土夹砾石，含铁锰质薄膜及豆状结核，下部以棕红色砂质粘土、粘土夹砾石，砾石无排列方向。砾石分选较差，磨圆中等，砾径一般 3cm~15cm，成份主要为石英岩、变质岩、砂岩、花岗岩、玄武岩等，厚度 0—25m，组成二、三、四级阶地。

2、侏罗系（J）

（1）侏罗系上统蓬莱镇组（J_{3p}）

主要分布于龙泉山背斜两翼，珠嘉镇、景贤镇一带，厚 666m~1027m，与下伏遂宁组整合接触，为一套浅水湖相沉积。本组地层含薄层石膏，泥岩中普遍含钙质，由下向上颗粒变粗，泥岩减薄，横向变化向同东北向西南砂岩减薄，岩石颗粒变细，泥岩颜色变暗，区内为较稳定的两层绿色页岩。

（2）侏罗系中统遂宁组（J_{2sn}）

分布于龙泉山背斜两翼及蒲井、曹家场一带，岩性以紫红色泥岩为主夹泥质粉砂岩，夹薄层石膏及方解石细脉和透镜状石英砂岩，底部为厚层状紫红色石英砂岩，厚 360m~413m。与上沙溪庙组整合接触。

3.3.1 地质构造

仁寿县大地构造位处扬子准地台西南部，属川西台陷与川中台拱之交汇地带。龙泉山脉由东北向西南延伸，其主体构造格架再现南北向断块隆升与东部北东向拗陷，其向斜宽缓，背斜紧凑，在其结合部位常有区域性断裂发生，山体核心地带受构造影响成鱼脊地形，两麓多浅丘，间有低山、深谷及小块平坝，属四川盆地弱活动断裂区。主要地质构造为龙泉山断褶带；东南部属威远旋扭状构造带。

1、龙泉山断褶带

以龙泉山背斜为主干，包括以东的贾家场向斜、仁寿周坡等一系列背斜。龙泉山背斜走向北 $5^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 东，北部延伸出县，南部于分水铺附近倾没，轴部出露最老地层为上沙溪庙组，两翼岩层走向与背斜延伸方向近于一致，东翼缓、西翼陡且局部倒转，轴部地层平缓常呈箱形构造，两翼伴生压扭性断裂，尤以老君场断裂规模最大，在太阳镇东地层断距达1400m，东翼由北向南有红化场、久隆场、三岔、文公场、仁寿等断裂，呈雁行排列。

2、威远旋扭构造

构造主体在东兴场一带，轴向北 $50^{\circ}\sim 70^{\circ}$ 东，延伸达100余km，区内属影响带，岩层倾角北翼为 $2^{\circ}\sim 6^{\circ}$ ，断裂发育，断裂主要有涂家庙、双古坟、鼓牛寺、牛颈凹及达摩山断裂，断裂走向近SN或NNE、NNW，压性或压扭性，一般断距小，断面平缓。

3.3.2 水文地质

仁寿县河流多属沱江流域，龙泉山以西属岷江流域，以东属沱江流域。境内沱江流域主要河流为球溪河（包括球溪河上源通江河，一级支流龙水河、清水河、北斗河，二级支流贵平寺河、龙结河）、沱江支流降溪河等；岷江流域主要河流有岷江河、越溪河、倒流水、解家河、白沙河等。

地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候和古地貌条件的控制，根据赋存条件和水理特征，项目区域地下水类型包括：第四系全新统冲积层松散岩类孔隙水及侏罗系上统蓬莱组下段（ J_{3p}^1 ）风化带裂隙孔隙水。其补给主要受大气降水外，溪沟河流则是补给—排泄的重要途径。总体受控于河谷水文地质条件的制约。一般而言，由于区内第四系全新统冲积层以粘土质砂卵砾石为主，富水性整体较差。

3.4 地块外环境和敏感目标

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）中术语和定义：敏感目标（potential sensitive targets）指地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医

院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。


根据“四川省生态环境厅办公室关于印发《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审指南（修订版）》的通知”（川环办函〔2022〕443号），调查地块边界500m范围内的敏感目标（如幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、耕地、集中式饮用水水源地保护区、饮用水井、取水口等）。

调查表明，地块周边500m范围内的敏感目标有居民区、地表水体、政府机关、农田。评价区域周边500m范围内外环境关系情况见表3.4-1，外环境分布如图3.4-1所示。

表 3.4-1 地块外 500m 范围内外环境分布情况

环境要素	环境对象名称	方位	人数	最近距离 (m)	是否为敏感目标
居民区	环天清水云庭（在建）	东北	/	218	是
	居民	西南	24	相邻	是
	居民	西南	3	190	是
	清水场镇	南	900	相邻	是
农田	耕地	东北	/	相邻	是
	耕地	西南	/	240	是
	耕地	西	/	相邻	是
	耕地	西	/	80	是
	耕地	西北	/	375	是
地表水	池塘	东北	/	235	是
	柴桑河	东南	/	相邻	是
政府机关	清水铺社区	西南	/	335	是
其他企业	丧事临时点	西	/	140	否
	停车场	西	/	215	否
	清水陵州驾校	西南	/	445	否
工业企业	成都雅致潮克家居有限公司	西南	/	130	否
	清水加油站	西南	/	304	否

眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）
地块土壤污染状况初步调查报告



3.5 地块使用现状和历史

3.5.1 地块使用现状

评估地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区1、2组，地块占地面积共计20764.28m²。根据现场踏勘期间（2023年10月）情况，地块为耕地、荒地、道路。地块内平面布局见图3.5-1，现状照片见图3.5-2。

表 3.5-1 地块现状情况一览表

地块编号	地块现状	是否有残余废弃物	是否从事生产活动	是否有隐蔽设施
2023（TR）-40号	主要为耕地、荒地、道路，种植红薯、油菜、豌豆尖等，道路作为车辆通行使用	否	否	否
2023（TR）-47号	主要为耕地、荒地，耕地区种植油菜等	否	否	否
2023（TR）-55号	主要为荒地	否	否	否



图 3.5-1 地块内平面布局图



2023（TR）-40号地块内西侧（道路）



2023（TR）-40号地块内西侧（耕地）



2023（TR）-40号地块内南侧（林地）



2023（TR）-47号地块内中间区域、南侧（耕地、荒地）



2023（TR）-47号地块内东南侧（耕地、荒地）



2023（TR）-47号地块内南侧（荒地）



2023（TR）-55号地块内中间区域、北侧（荒地） 2023（TR）-55号地块内西北侧（荒地）

图 3.5-2 地块内现状照片

3.5.2 地块使用历史

评估地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区 1、2 组，地块占地面积共计 20764.28m²，结合人员访谈、资料收集及空间历史图像分析得出：其利用历史有农户、耕地、林地、荒地。

由于其卫星历史影像 2012.3-2022.8，可展现的历史较短，故本地块历史主要来自人员访谈并结合空间历史影像确定。地块利用历史见表 3.5-2，2012 年以后的地块空间历史影像见图 3.5-4。

表 3.5-2 地块利用历史

地块编号	时间	活动内容	来源
2023（TR）-40号	2018年前	道路、耕地、林地、农户	人员访谈和空间历史影像
	2018年-2021年	2018年农户搬迁，耕地陆续荒废，其余区域无变化；2019年耕地区域进行了填方，为地块外北侧95m处修建川港大道前耕地、荒地的耕地、荒地的土石方，约2m	
	2021年-至今	清水场镇居民利用荒地在地块内进行蔬菜种植，红薯、油菜等	
2023（TR）-47号	2018年前	耕地	
	2019年-2022年	2019年耕地区域荒废；2020年已荒废的耕地区东南侧进行了填方，为地块外北侧95m处修建川港大道前耕地、荒地的土石方，约1m	
	2022年-至今	清水场镇居民利用荒地在地块内进行蔬菜种植	
2023（TR）-55号	2018年前	耕地	
	2022年-至今	耕地区荒废，未使用	





图 3.5-3 地块内填土范围图




2012年3月18日历史影像



2014年7月23日历史影像




2015年4月29日历史影像



2016年2月8日历史影像



2017年5月19日历史影像



2018年11月08日历史影像



2019年3月29日历史影像



2020年2月29日历史影像



2021年4月29日历史影像



2022年2月13日历史影像



2022年8月22日历史影像



现状影像

图 3.5-4 评价区域历史影像图

3.6 相邻地块使用现状和历史

3.6.1 相邻地块现状

评估地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区1、2组，地块占地面积共计20764.28m²，地块四周为荒地、耕地、柴桑河。根据人员访谈及卫星地图，相邻地块分布见表3.6-1，相邻地块现状照片见图3.6-1。

表 3.6-1 相邻地块分布情况

方位	现状名称	距离（m）
北侧	荒地	紧邻
西侧	耕地	紧邻
南侧	柴桑河	紧邻
东侧	耕地	紧邻



北侧外环境



西侧外环境



东侧外环境



南侧外环境

图 3.6-1 地块周边外环境现状照片

3.6.2 相邻地块使用历史

根据现场踏勘、卫星图像查看及周边人员访谈，相邻地块使用历史见表3.6-2。

表 3.6-2 地块相邻外环境使用历史一览表

序号	方位	距离	名称	历史情况
----	----	----	----	------

1	北侧	紧邻	荒地	2018年前为耕地，2018年后陆续荒废，修建绿化亭子
2	西侧	紧邻	耕地	无变化
3	南侧	紧邻	柴桑河	无变化
4	东侧	紧邻	耕地	2019年耕地区域荒废，2022年又被清水场镇居民开垦种植农作物

3.7 地块利用规划

根据仁寿县自然资源和规划局出具的规划文件（天府眉规设〔2023〕351号、天府眉规设〔2023〕352号、天府眉规设〔2023〕353号），评估地块规划用地性质见下表：

表 3.7-1 地块规划用地性质一览表

地块编号	规划文件	规划文件用地性质	标准		
			国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南（试行）	城市用地分类与规划建设用地标准 GB50137-2011	土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行） GB36600-2018
2023（TR）-40号	天府眉规设〔2023〕351号	B（商业服务业设施用地）	05H1 商业服务业设施用地	B 商业服务业设施用地	第二类用地
2023（TR）-47号	天府眉规设〔2023〕352号	B（商业服务业设施用地）	05H1 商业服务业设施用地	B 商业服务业设施用地	第二类用地
2023（TR）-55号	天府眉规设〔2023〕353号	B（商业服务业设施用地）	05H1 商业服务业设施用地	B 商业服务业设施用地	第二类用地




图 3.7-1 眉山天府新区控规套拼合图

第四章 资料分析

4.1 资料收集

本次收集到的相关资料包括：

- （1）用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星照片；
- （2）地块的土地使用和规划资料；
- （3）地块周边的地勘报告；
- （4）地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等；
- （5）地块所在地的社会信息，如人口密度和分布，敏感目标分布。

资料的来源主要包括：现场踏勘、人员访谈、卫星地图和政府相关网站等。通过资料的收集与分析，调查人员获取了：

- （1）地块所在区域的概况信息，包括：自然、经济和环境概况等；
- （2）地块的现状与历史情况；
- （3）相邻地块的现状与历史情况；
- （4）地块周边敏感目标分布及污染源识别。

表 4.1-1 资料收集情况一览表

序号	资料名称	有/无	来源	备注
1	地块利用变迁资料			
1.1	用来辨识地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星照片	√	Google、水经微图	/
1.2	地块的土地使用和规划资料	×	/	/
1.3	其它有助于评价地块污染的历史资料如土地登记信息资料等	×	/	/
1.4	地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程和生产污染等的变化情况	×	人员访谈	地块不涉及工业企业活动，变迁过程仅存在道路、耕地、林地、农户、荒地，地块利用变迁过程来源于人员访谈和历史影像
2	地块环境资料			
2.1	地块土壤及地下水污染记录	×	/	地块不涉及工业企业活动
2.2	地块危险废物堆放处置记录	×	/	地块不涉及工业企业活动
3	地块相关记录			

3.1	产品、原辅材料和中间体清单、平面布置图、工艺流程图	×	/	地块不涉及工业企业活动
3.2	地下管线图、化学品储存和使用清单、泄漏记录、废物管理记录、地上及地下储罐清单	×	/	地块不涉及工业企业活动
3.3	环境监测数据	×	/	/
3.4	环境影响报告书或表、环境审计报告	×	/	地块不涉及工业企业活动
3.5	地勘报告	×	/	地块不涉及工业企业活动
4	由政府机关和权威机构所保存和发布的环境资料			
4.1	区域环境保护规划、环境质量公告	×	/	/
4.2	企业在政府部门相关环境备案和批复	×	/	/
4.3	生态和水源保护区规划	×	/	/
5	地块所在区域的自然和社会经济信息			
5.1	地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等	√	公开资料	/
5.2	地块所在地的社会信息，如人口密度和分布，敏感目标分布	√	公开资料	/
5.3	土地利用方式	×	人员访谈	/
5.4	区域所在地的经济状况和发展规划，相关国家和地方的政策、法规与标准	√	公开资料	/
5.5	当地地方性疾病统计信息	×	/	非公开资料

4.2 资料分析

4.2.1 政府和权威机构资料收集分析

通过表 4.1-1 中从政府和权威机构收集的资料显示：评估地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区 1、2 组，地块占地面积共计 20764.28m²。根据现场踏勘，资料情况真实可信。

4.2.2 地块资料收集分析

该阶段工作主要通过对政府及环保等机构收集眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块相关的历史及现状

资料，并进行资料的整理及分析，初步判断地块潜在污染物、污染源、污染扩散方式等信息，为地块评价工作提供依据和基础。

通过表 4.1-1 中地块收集资料显示：眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块历史上无工业企业存在，主要为道路、耕地、林地、农户、荒地。地块内无规模化养殖，其整个利用历史上不存在工业企业活动，且外环境简单，紧邻地块也未曾有重污染工业企业活动，分析确定地块的污染影响较小。

4.2.3 历史污染事故收集分析

通过对相关人员的走访调查（包含眉山市生态环境局天府新区分局、四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局、仁寿县人民政府视高街道办事处、地块周边工作人员和居民等），证实地块内无相关的举报、投诉、泄漏、污染事故。

该地块未曾开展过土壤监测。

4.2.4 其他相关资料收集分析

本次调查收集到地块外东北侧 1.24km 的《川港合作示范园先行启动区一期项目 66#地块岩土工程详细勘察报告》（2020.3.7），初步确定地块土层性质和地下水情况，具体分析如下：

（1）地形、地层岩性：

主要地层从上至下为第四系全新统人工填土层（ Q_4^{ml} ）、第四系中上更新统冰水沉积层（ Q_{2-3}^{fdl} ）和侏罗系中统沙溪庙组（ J_{3s} ）泥岩。

（2）地下水情况

场地地下水类型为填土中的上层滞水和泥岩中的基岩裂隙水，上层滞水和基岩裂隙水的水量均较小。

第五章 现场踏勘和人员访谈

5.1 现场踏勘

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）和四川省生态环境厅办公室关于印发《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审指南（修订版）》的通知（川环办函〔2022〕443号）的规定，我公司技术人员于2023年10月进行了现场踏勘和人员访谈，踏勘的范围主要为本次评价地块范围，并包括地块周围500m范围内区域，重点留意地块周围500m范围的居民区、学校、地表水和耕地等敏感目标和工业等潜在污染源的分布。现场踏勘检查结果见表5.1-1。

现场踏勘的主要流程：

1.安全防护准备

（1）安排相应的车辆，配备急救箱。

（2）现场踏勘人员着长袖（短袖）长裤服装，禁止穿裙子，穿劳保鞋或运动鞋；污染较重场地，根据作业性质穿戴防护服、防护手套，戴好安全帽，配备口罩或防毒面罩等。

（3）现场踏勘人员准备：笔记本、手机或相机、手套等。

2.现场踏勘范围确定

根据地块红线范围图确定地块内踏勘范围，并以地块边界外调查500m范围区域。

3.现场踏勘主要包括以下内容：

（1）地块的现状与历史情况：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存，三废处理与排放以及泄漏状况，地块过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

（2）相邻地块的现状与历史情况：相邻地块的使用现况与污染源，以及过去使用中留下的可能造成土壤和地下水污染的异常迹象，如罐、槽泄漏以及废物临时堆放污染痕迹。

（3）周围区域的现状与历史情况：对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等，应尽可能观察和记录；周围区域的废弃和正在使用的各类井，如水井等；污水处理和排放系统；化学品和废弃物的储存和处置设施；地面上的沟、河、池；地表水体、雨水排放和径流以及道路和公用设施。

（4）地质、水文地质和地形情况：地块及其周围区域的地质、水文地质与地形应观察、记录，并加以分析，以协助判断周围污染物是否会迁移到调查地块，以及地块

内污染物是否会迁移到地下水和地块之外。

（5）现场保留影像资料

通过摄影、照相、现场笔记等方式记录地块污染的状况。

表 5.1-1 现场踏勘内容一览表

序号	踏勘结果	
1	地块内现状	地块现为耕地、荒地、道路，详细内容见表 3.5-1
2	紧邻地块情况	地块北侧为荒地，西侧为耕地，南侧为柴桑河，东侧为耕地
3	地块内情况核 查	地块内未发现有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所
4		地块内未闻到恶臭、化学品味道和刺激性气味；未发现地面存在污染和腐蚀的痕迹
5		无工业废水排放沟渠、渗坑、地下输送管道和储存池，无固废堆放区域
6		无产品、原辅材料、油品的地下储罐和地下输送管线
7	地块所在区域 地势情况	地块外地势西南高东北低
8	地块周边污染 源分布	该地区的全年主导风向为北风，地块周边 500m 范围内有工业企业，经分析（见 6.1 章节）后确定周边工业企业对本地块的污染影响较小可忽略不计。
9	地块周边敏感 目标	地块周边 500m 范围内的敏感目标有居民区、地表水体、农田、政府机关

5.2 人员访谈

现场踏勘期间采取现场交流和电话访谈的方式进行了人员访谈工作，受访者包含四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局、眉山市生态环境局天府新区分局、仁寿县人民政府视高街道办事处、地块周边工作人员和居民等，一共发放人员访谈记录表 6 份，回收 6 份。访谈内容主要包括以下几方面：

（1）本地块历史上是否有其他工业企业存在？若无，地块以前利用历史有什么？

（2）本地块内是否曾经有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场？如有，堆放场的位置及堆放的废弃物种类？

（3）本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？如有，排放沟渠的材料是什么？是否有无硬化或防渗的情况？

（4）本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？如有，是否发生过泄漏？

- (5) 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？如有，是否发生过泄漏？
- (6) 本地块内是否曾经发生过化学品泄漏事故和环境污染事故？周边邻近地块是否发生过化学品泄漏事故和环境污染事故？
- (7) 地块内是否有废气产生？是否有废气在线监测装置及治理措施？
- (8) 地块内是否有工业废水产生？是否有工业废水在线监测装置及治理措施？
- (9) 本地块内及周边是否闻到过由土壤散发的异常气味？
- (10) 地块内是否有残留的固体废物？
- (11) 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？
- (12) 地块内土壤是否曾受到污染？
- (13) 地块内地下水是否曾受到污染？
- (14) 本地块周边 500m 范围内幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、耕地、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？
- (15) 本地块周边 500m 范围内是否有水井？否发生过水体浑浊、颜色或气味异常等现象？是否观察到水体中有油状物质？
- (16) 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？
- (17) 本地块是否曾开展过土壤环境调查监测工作？是否曾开展过地下水环境调查监测工作？是否开展过场地环境调查评估工作？
- (18) 地块内是否从事过规模化养殖？其规模化养殖产生的废水是否用于地块内耕地灌溉？
- (19) 地块内是否进行过工业活动？地块内是否堆放过垃圾或固废？地块内是否进行过污水农用灌溉？地块内是否发生过有毒有害物质泄漏？

人员访谈结果汇总见表 5.2-1。

表 5.2-1 人员访谈情况汇总表

访谈对象类型	访谈对象	访谈方式	人员访谈获取信息
地块过去阶段使用者、地块现阶段使用者	杜碧伟	当面交流	地块历史上无其他工业企业存在；其利用历史有农户、耕地、林地，2018 年居民陆续搬迁，2019 年已荒废的耕地区进行了填方，为地块外北侧 95m 处修建川港大道前耕地、荒地的耕地、荒地的土石方。无规模化养殖场、不涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所；地块内和周边土壤未闻到过异常气味，未涉及化学品泄漏事故和环境污染事故；地块周边有居民区、农田。
	杨德云		

地块周边居民	朱刚	当面交流	地块历史上无其他工业企业存在；其利用历史有农户、耕地、林地，2018年居民陆续搬迁。无规模化养殖场、不涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所；地块内和周边土壤未闻到过异常气味，未涉及化学品泄漏事故和环境污染事故；地块周边有居民区、农田，区域地下水不使用，周边地表水柴桑河作用为纳污。	
地块管理机构	四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局	周瑜	当面访谈	地块历史上无其他工业企业存在；其利用历史有农户、耕地、林地。无规模化养殖场、不涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所；地块内和周边土壤未闻到过异常气味，未涉及化学品泄漏事故和环境污染事故；地块周边有居民区、农田，区域地下水不使用，周边地表水柴桑河作用为纳污。
政府人员	仁寿县人民政府视高街道办事处	陈诚	电话交流	地块历史上无其他工业企业存在；地块以前主要为农户、耕地，2018年居民陆续搬迁。无规模化养殖场、不涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所；地块内和周边土壤未闻到过异常气味，未涉及化学品泄漏事故和环境污染事故；地块周边有居民区。
生态环境保护主管部门人员	眉山市生态环境局天府新区分局	陈莉	当面访谈	地块历史上无其他工业企业存在；其利用历史有农户、耕地、林地。无规模化养殖场、不涉及有毒有害物质的使用、处理、储存、处置场所；地块内和周边土壤未闻到过异常气味，未涉及化学品泄漏事故和环境污染事故；地块周边有居民区、农田，区域地下水不使用，周边地表水柴桑河作用为纳污。

通过对相关人员的走访调查（包含四川天府新区眉山管理委员会规划和自然资源局、眉山市生态环境局天府新区分局、仁寿县人民政府视高街道办事处、地块周边工作人员和居民等），证实地块内无相关的举报、投诉、泄漏、污染事故。



人员访谈（杨德云）



人员访谈（杜碧伟）



人员访谈（朱刚）



人员访谈（陈莉）



人员访谈（周瑜）

图 5.2-1 人员访谈照片

5.3 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

5.3.1 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘和人员访谈，地块内无工业企业存在，未发现有毒有害物质。

地块历史用途主要为农户、耕地、林地、荒地，耕地主要种植各类农作物，地块内曾存在居民居住，但不涉及有毒、有害物质和危险化学品的使用。因此地块不存在有毒有害物质的储存、使用和处置情况记录。

5.3.2 各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈，地块内未发现槽罐堆放，不涉及槽罐堆放，不存在槽罐泄漏情况。

5.3.3 固体废物和危险废物的处理评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，地块历史上为农户、耕地、林地、荒地，均不产生危险废物，不会对土壤造成污染，也未存在其它可能造成土壤污染的情形。居民生活垃圾经自家垃圾桶收集后由环卫部门定期进行清运，不会对本地块造成影响。

5.3.4 管线、沟渠泄漏评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，地块内无地下管线和地下水池，未发现工业管线和沟渠，不存在管线、沟渠泄漏情况。

5.3.5 区域地下水使用功能评价

根据现场踏勘和人员访谈情况，地块所在区域使用自来水作为日常生活饮用，不使用地下水。

第六章 第一阶段土壤污染识别

6.1 地块周边污染源分布及污染识别

该地区的全年主导风向为北风，调查地块外 500m 范围内的分布有工业企业。周边污染源对本地块造成的影响存在三种迁移途径：大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本报告主要分析地块周边的工业企业对本项目的潜在污染影响，具体情况如下

表 6.1-1 地块周边 500m 范围内工业企业分布情况

名称	方位	距离	与评估地块风向位置	产品	生产工艺	原辅料、三废排放情况	对本地块的影响分析
清水加油站	西南	45m	下风向	汽油、柴油	油罐车-地下罐-加油-车辆	原辅料：柴油、汽油 三废：挥发性有机废气采用浸没式卸油方式，油气回收管道坡向油罐；机动车尾气通过自然扩散排放；生活垃圾经集中收集后交由当地环卫部门统一处置；加油站营运过程中地面滴漏油品先通过废吸附垫吸附再用河沙吸附处理，废河沙、废吸附垫暂存于危废暂存间，并定期交由有资质的单位处置；废水经污水处理设施处理后外排污水管网。	企业位于地块外西南侧，为主导风向下风向位置，地面做了硬化及防渗措施（防渗系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），储油罐采用钢制卧式双层罐罐内做有防渗措施，且每年会对储油罐进行清洗及检修，发生泄漏可能性小，对本地块几乎没有影响。
成都雅致潮克家居有限公司	西南	160m	下方向	床、床头柜	开料-组装-封边-试装-包装	原辅料：实木多层板、床垫 三废：开料产生的粉尘由布袋除尘器处理后无组织排放；生活污水经预处理后外排；边角料外售，生活垃圾收集后环卫部门统一处理。	企业位于地块外西南侧，位于主导风向下风向位置，车间地面做了硬化，无生产废水，不存在其特征污染物通过大气沉降、地面漫流和垂直入渗这三种途径对本地块几乎没有影响。

根据现场踏勘得知，故附近地块在使用过程中产生的污染物向地块内迁移影响的

6.4 地块污染物识别

综上所述，本地块历史上不涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送；未发生化学品泄漏事故和环境污染事故，无危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染；不存在紧邻周边污染源的污染风险；现场踏勘未见土壤和地下水污染痕迹。判断地块污染的可能性很小，无需开展第二阶段土壤污染状况调查工作。

第七章 结果和分析

7.1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析

本地块历史资料查阅、现场踏勘和人员访谈收集的资料总体上相互验证、相互补充，有较高的一致性，为了解本地块及相邻地块污染状况提供了有效信息。历史资料补充了现场踏勘和人员访谈情况中带来的信息缺失，使地块历史脉络更加清晰，人员访谈情况中多个信息来源显示的结论比较一致，从而较好的对地块历史活动情况进行了说明。整体来看，本地块历史资料、人员访谈和现场踏勘情况相互验证，结论一致。具体见表 7.1-1。

表 7.1-1 资料收集、现场踏勘和人员访谈的一致性分析表

序号	关键信息	历史收集资料	现场踏勘	人员访谈	结论一致性分析
1	是否有其他工业企业存在情况	地块内历史不存在其他工业企业，地块内以前利用历史为农户、耕地、林地、荒地。	地块内现为耕地、荒地、道路。	地块内历史不存在其他工业企业，地块内以前利用历史为农户、耕地、林地、荒地。	一致
2	工业固体废物堆放场所存在情况	否	否	否	一致
3	工业废水排放沟渠或渗坑存在情况	否	否	否	一致
4	产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道存在情况	否	否	否	一致
5	工业废水的地下输送管道或储存池存在情况	否	否	否	一致
6	地块内及周边地块是否曾经发生过化学品泄漏事故、环境污染事故	否	否	否	一致
7	是否有废气排放	否	否	否	一致
8	是否有工业废水产生	否	否	否	一致
9	地块内及周边是否闻到过由土壤散发的异常气味	否	否	否	一致
10	是否有残留的固体废物	否	否	否	一致
11	是否有遗留危险废物堆存	-	-	-	针对关闭企业
12	土壤是否曾受到污染	否	否	否	一致
13	地下水是否曾受到污染	否	否	否	一致

14	周边 500m 范围内敏感目标	-	地表水、居民区、农田、政府机关	地表水、居民区、农田、政府机关	基本一致
15	周边 500m 范围内水井情况	-	否	否	一致
16	区域地下水用途情况	-	不使用	不清楚/不使用	基本一致
	区域地表水用途情况	柴桑河纳污	-	柴桑河纳污	一致
17	是否开展过土壤地下水环境调查工作，是否开展过场地环境调查评估工作	-	否	不确定	基本一致
18	是否有规模化养殖	否	否	否	一致

7.2 地块调查结果

根据调查过程中收集到的相关资料、现场踏勘和人员访谈分析，得出以下结论。

- （1）地块利用历史不存在工业企业，地块内现为耕地、林地、道路；
- （2）地块内不涉及规模化养殖、有毒有害物质储存与输送；未发生化学品泄漏事故和环境污染事故，无危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染；
- （3）地块内土壤和地下水未受到污染；
- （4）地块内和周边未发生环境污染事故；
- （5）区域地下水不使用；
- （6）地块 500m 范围内存在居民区、地表水体、农田、政府机关；
- （7）地块周边 500m 范围内有工业企业，经分析（见 6.1 章节）后确定周边工业企业对本地块的污染影响较小可忽略不计。

7.3 开展第一阶段土壤污染状况调查符合性分析

根据《四川省建设用地土壤污染状况初步调查报告专家评审指南（修订版）》的通知（川环办函〔2022〕443号）的规定，通过现场踏勘、资料查询和人员访谈等调查，农用地或未开发的荒地（林地），变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，若无表 7.3-1 所列情形的即可结束相关工作。

表 7.3-1 土壤污染状况调查总结一览表

序号	类别	调查地块情况	只进行第一阶段调查的符合性
1	属于农用地或未开发的荒地（林地）转建设用地	是	符合
2	历史上曾涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送	不涉及	符合
3	历史上曾涉及环境污染事故、危险	不涉及	符合

	废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等		
4	历史上曾涉及工业废水污染	调查地块历史上无工业企业，不涉及工业废水污染	符合
5	历史监测数据表明存在污染	地块内无监测数据	符合
6	调查发现存在来自紧邻周边污染源的污染风险	经调查，地块周边 500m 范围内的工业企业本地块的污染影响较小可忽略不计	符合
7	历史上曾存在其他可能造成土壤污染的情形	无	符合
8	现场调查表明土壤或地下水存在污染迹象	根据现场踏勘，地块内未发现土壤和地下水污染痕迹，无地下管线、池体	符合

综上所述，本地块为农用地或未开发的荒地（林地）转为建设用地，无表 7.3-1 中所列情形，第一阶段土壤污染状况调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查。

7.4 地块现场快速检测结果与分析

（1）检测目的

排除不确定因素，辅助验证初步判断非污染地块的结论。

（2）采样点布设原则

由于本地块不涉及工业企业活动，无其他规模化养殖、无危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等活动。本次布点主要考虑地块内现状情况，针对地块内的填土扰动区域，按照分区布点法，取表层土壤进行快速检测。

（3）快检设备信息

本次快速检测工作主要使用我公司购买的 TrueX 手持式 X 射线荧光分析仪，生产厂商为苏州浪声科学仪器有限公司，设备配套标准校正块，有“合金”、“矿石”、“土壤”、“ROHS”四个模式。

表 7.4-1 土壤检测方法、使用仪器

序号	内容	快检设备信息
1	设备名称	手持式 X 射线荧光分析仪
2	设备型号	TrueX700
3	生产厂商	苏州浪声科学仪器有限公司
4	最小检出限	1ppm
5	置信区间	95%
6	误差	±2δ（仪器显示）



图 7.4-1 快检设备示意图

（4）使用步骤

Truex 手持式 X 射线荧光分析仪配套有标准校正块，在仪器工作之前，使用仪器测试该标准块，用标准数据与测试数据做比对，以判断仪器是否处于最佳状态。在设备经自带标准块校准后，对被测样品进行快速分析检测，一般情况下一个样品分析时间 60S-120S 之间，根据显示屏数据记录需要的指标数据。具体操作步骤如下：

设备开机--输入密码--模式选择（选择土壤模式）---选择设置选项----选择自检----使用标准块检测----自检完成-----回到主界面---选择测试版块--开始测试（扣住扳机直至测试时间结束松开扳机）---记录数据。

开始测试步骤：选择被测点，将仪器前端顶住被测样品开始测量，测量完成后，若前端有土，使用软布或者软纸擦拭。

（5）本次调查现场快速监测点位布设

通过资料分析和现场踏勘，地块内共布设 4 个土壤快速监测点位，对地块内填土区有点位覆盖，现场快检照片见图 7.4-2，布设具体位置见图 7.4-3。



KJ1 快检照片




KJ2 快检照片



KJ3 快检照片



图 7.4-2 现场快检照片



(6) 快速检测结果分析与评价

评价标准：选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中第一类用地筛选值进行评价，铬参考《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第一类用地筛选值进行评价。

结果评价：本次进行快检土壤点位共4个，土壤样品快检结果见表7.4-2。

表 7.4-2 土壤监测结果一览表

快检日期	点位编号	检测深度	检测项目（单位：mg/kg）						
			铜	铬	汞	铅	镍	镉	砷
标准限值			2000	1202	8	400	150	20	20
2023.1 1.22	KJ1#	表层	3.6	11.4	ND	5.8	4.7	ND	1.5
	KJ2#	表层	10.6	60.2	ND	9.0	14.1	ND	7.6
	KJ3#	表层	15.7	92.3	ND	14.1	26.3	ND	10.9
	KJ4#	表层	11.0	31.5	ND	15.5	12.8	ND	6.2
备注：（1）XRF仪器汞、镉、砷检出限为2ppm，铬、铜、铅和镍检出限为1ppm，检测值小于仪器检出限填写“ND”。 （2）保留位数：保留至小数点后1位小数。									

根据表7.4-2得出，地块内4个点位的镉、汞检测结果均未检出，因XRF仪器检出限为2ppm，检测值小于仪器检出限，故监测结果为未检出。地块内4个点位的快检结果中，所有点位的砷、镉、铜、铅、汞、镍检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地筛选值，铬检测结果低于《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第一类用地筛选值。

7.5 不确定分析

造成地块污染调查结果不确定性的来源主要包括污染识别、地层结构和水文地质调查等。开展调查结果不确定性影响因素分析，对污染地块的管理，降低地块污染物所带来的健康风险具有重要意义。从地块调查的过程来看，本项目不确定性的主要有以下几个方面：

（1）本次调查地块历史悠久，经现场勘察并辅以卫星遥感影像对项目及周边地块历史情况进行了解，走访了多位了解地块情况的周边群众及相关政府人员，但由于人为及自然等因素的影响，本报告是针对现阶段的实际情况进行的分析。

（2）本次初步调查报告所得出的结论是基于该地块现有条件和现有评估依据，本项目完成后地块若发生不合规变迁等或者评估依据的变更会带来调查报告结论的不确定性。

第八章 结论和建议

8.1 结论

眉山天府新区原川港片区项目（2023（TR）-40号、2023（TR）-47号、2023（TR）-55号）地块位于四川省眉山市仁寿县视高街道清水铺社区1、2组，地块占地面积共计20764.28m²。地块历史主要为农户、耕地、林地、荒地，现状为耕地、荒地、道路。

通过现场踏勘、人员访谈以及查阅历史资料可知，地块内历史不存在工业企业、规模化养殖场、有毒有害物质储存与输送，未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋、工业废水污染等，造成土壤污染的可能较小。

地块周边区域地下水不使用，地块内土壤和地下水未受到污染；地块500m范围内存在居民区、地表水体等敏感目标；地块周边500m范围内的工业企业本地块的污染影响较小可忽略不计。

根据现场快检结果，地块内土壤环境质量检测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》中“第一类用地”筛选值标准。表明地块原有历史活动和地块建设对土壤环境影响极小，土壤受到污染的可能性极小。

综上所述，本地块内现状和历史均无可能的污染源，地块受污染的可能极小。本报告认为该地块的环境状况可以接受，第一阶段土壤污染状况调查工作可以结束，无需进入第二阶段的调查。评估地块不属于污染地块，可作为第一类用地使用。

8.2 建议

- （1）建议加强对本地块的监管，采取定期巡检或设置防护栏。
- （2）在后期建设过程中，做好土壤污染防治工作，避免施工过程造成土壤污染。
- （3）在该地块开发利用过程中，应切实履行实施污染防治和保护环境的职责，执行有关环境保护法律、法规、环境保护标准的要求，预防地块环境污染，维持地块土壤和地下水环境质量良好水平。